


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1986	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 654

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 32898/1251 (1)

Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βελβεντού του Νομού Κοζάνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1 αυτού.

3. Την υπ' αριθ. 59229/2478/30.8.85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την «Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Βελβεντού» (ΦΕΚ 463/Δ/85).

4. Το υπ' αριθ. 726/24.10.85 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας Κοζάνης προς τους αρμόδιους φορείς.

5. Την υπ' αριθ. 110/85 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Βελβεντού.

6. Το υπ' αριθ. 4868/11.12.85 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Κοζάνης.

7. Το υπ' αριθ. 3835/19.12.85 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

8. Το υπ' αριθ. 65001/19.2.86 έγγραφο του Ε.Ο.Τ.

9. Το υπ' αριθ. 4034/20.3.86 έγγραφο της Δ/νσης Υδατικού Δυναμικού και Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

10. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

11. Την υπ' αριθ. 2/συν.4/86 γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Κοζάνης, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της κοινότητας Βελβεντού του Νομού Κοζάνης, όπως τα όρια που προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.11 σε κλίμακα 1:5.000.

Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση της κοινότητας Βελβεντού με προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος για την επόμενη πενταετία της τάξεως των 4.500 κατοίκων και ειδικότερα:

1. Την ένταξη σε σχέδιο του προϋφισταμένου του έτους 1923 οικισμού και την επέκταση του σχεδίου σε περιοχές αραιοδομημένες και αδόμητες καθώς και την οργάνωση του συνόλου του οικισμού σε μια πολεοδομική ενότητα (γειτονιά) με μέσο συντελεστή δόμησης 0,8 και μέση πυκνότητα οίκησης 130 κάτοικοι/Ηα.

2. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης - όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.2.- Π.1.3.2. και Π.1.11. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τη διατήρηση του παλαιού κέντρου στον παραδοσιακό πυρήνα του οικισμού, με παράλληλη διατήρηση και τόνωση του παραδοσιακού χαρακτήρα του.

– Τη δημιουργία νέου κέντρου στο ανατολικό τμήμα του οικισμού που θα περιλαμβάνει πλατεία, κεντρικές λειτουργίες, σχολικές εγκαταστάσεις και χώρους περίθαλψης.

– Τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουρισμού- αναψυχής στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης και την παράλληλη συμπλήρωση και βελτίωση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων.

– Τη χρησιμοποίηση μεμονωμένων παραδοσιακών κτιρίων για τη στέγαση κεντρικών - κοινόχρηστων λειτουργιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

– Τη δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης, με παράλληλη γεωργική χρήση, στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού.

3. Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης, όπως αναφέρονται στους πίνακες Α.11.2.1α και Α.11.6.

4. Τον καθορισμό ζωνών:

– Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών καθώς και νέων αναπτυξιακών ζωνών, όπως φαίνονται στο χάρτη Π.1.11. σε κλίμακα 1:5.000.

– Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης για την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπλασης στον παραδοσιακό πυρήνα του οικισμού.

– Ζώνες περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης στα ρέμματα της περιοχής.

– Την εφαρμογή κανονιστικών όρων δόμησης στο σύνολο του οικισμού.

– Την εφαρμογή προγράμματος κοινωνικής κατοικίας σε έκταση 220 στρεμμάτων, που ανήκει στη ΔΕΗ, μέσα στην επέκταση του οικισμού.

Β. Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

1. Την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων, κατά κατηγορίες, γεωργία, βιομηχανία - βιοτεχνία, τουρισμός, ειδικές χρήσεις

(στρατός), δασοπονία (προστασία, αναψυχή, παραγωγή προϊόντων) και τη σύνταξη για το σκοπό αυτό ειδικών μελετών.

2. Την προστασία του υδατίνου οικοσυστήματος της λίμνης Πολυφύτου.

3. Τη φύτευση περιαστικού και αστικού πρασίνου.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και τις μελέτες των δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2.1.2, Π.2.2.2., Π.2.3.2- Π.2.4.2 και Π.2.6.2- Π.2.7.2 σε κλίμακα 1:5000 και ειδικότερα:

1. Δίκτυο μεταφορικής υποδομής:

– Την κατασκευή παρακαμπτήριας οδού στη βόρεια πλευρά του οικισμού για την παράκαμψη του κέντρου.

– Τη διάνοιξη της οδού Βελβεντού - Σκοτεινών Πιερίας, για τη διέξοδο προς τη θάλασσα και την ασφαλτόστρωση των κύριων κοινοτικών δρόμων (προς Καταφύγιο, Αγία Κυριακή, κλπ.).

– Τη μεταφορά του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων σε νέα θέση.

– Τη δρομολόγηση λεωφορείων προς τους γύρω οικισμούς.

2. Δίκτυο ύδρευσης:

– Την εφαρμογή προγράμματος συστηματικών χημικών μετρήσεων νερού.

– Την κατασκευή ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου.

– Την κατασκευή των επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης.

3. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων - αντιπλημμυρική προστασία - δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων - απορρίμματα.

– Τη δημιουργία αντιπλημμυρικής τάφρου.

– Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο κεντρικό και δυτικό τμήμα της πόλης.

– Την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και την κατασκευή της α φάσης του σταθμού βιολογικού καθαρισμού (κοινού με τα Σέρβια και τους γύρω οικισμούς).

– Την οργάνωση αποκομιδής (κάδοι, απορριματοφόρα αυτοκίνητα) και διάθεσης των απορριμμάτων (σε συνεργασία με το δήμο Σερβίων).

4. Το ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

– Την αύξηση της τάσης της γραμμής μεταφοράς από 15 KV σε 20 KV και την παράλληλη αύξηση της διατομής του καλωδίου.

– Την επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου Βελβεντού κατά 4.000 συνδέσεις και του δικτύου τηλεπικοινωνιών κατά 1600 διπλαγωγούς.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από Θεομηνίες - πυρκαγιές - σεισμούς, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-3.1.2- Π-3.2.- Π-3.3. σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Την οργάνωση ζώνης πυροπροστασίας, με κατάλληλη φυτική σύνθεση και οργάνωση ζώνης πρασίνου στα όρια του οικισμού.

– Την πύκνωση των σημείων υδροληψίας ώστε να καλύπτεται όλος ο οικισμός.

– Τον καθορισμό συγκεκριμένων χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού στην περίπτωση θεομηνιών και σεισμών.

Ε. Τα απαραίτητα έργα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου όπως φαίνονται στον πίνακα Π-4.1.1.

ΣΤ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω οκτώ (8) χαρτών και 3 πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 32898/1251/1986 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

2) Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 1986

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ: Α-11.2.1.α ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ

	ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕΓΕΘΟΣ 1987	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΣ 1987	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 1981	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ 1981-1987	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
	(1)	(2)	(3)=(1)Χ(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αστυνομικό Τμήμα Οργανισμοί Κοινής Ωφέλ.	4.850	0,3 M^2/K	1.455	600 350	505	
Δημ. Τράπεζες	4.500	0,1 M^2/K	450	100	350	
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	4.500	0,1 M^2/K	450	300	150	
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ Κεντρική Πλατεία	4.500	1000 M^2	1000 M^2	1.500	-500	
Πάρκο	4.500	1 M^2/K	4.5000	0	4.500	2
Πλατείες Γειτονιάς	4.500	0,5 M^2/K	2.250	150	2.100	4
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.500		5.000	1.400	3.600	
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.500	1,64 M^2/K	7.380	3.500	3.880	
Γυμνάσιο	4.850	5% Πληθ. Επιφ.Γηπ/χρ = 10	2425 } 4365	800	3.565	1
Λύκειο	4.850	4% Πληθ. Επιφ.Γηπ/χρ = 10	1940			
Δημοτικό	4.500	10% Πληθ. Επιφ.Γηπ/χρ = 10	4.500	1.000	3.500	2
Νηπιαγωγείο	4.500	2% Πληθ. Επιφ.Γηπ/χρ = 20	1.800	950	850	1
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	4.850	2.000 M^2	2.000 M^2	0	2.000 M^2	1
Βρεφονηπιακός Σταθμός	4.500	2% Πληθ. Επιφ.Γηπ/χρ = 8	720	1.400	-680	1
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.500	Πυρήνας Α΄	25.000	30.000	-5.000	
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	4.500	MAX 800 M^2/ΠΧ 0,5 M^2/K	2.250	1.300	950	1
ΝΑΟΣ	4.500	1 Ναός/1.600 Κ	3 Ναοί	2 Ναοί (4650)	1 Ναός	1
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	4.500	0,5 M^2/K	2.250	3.900	-1.650	

ΠΗΓΗ: Πίνακας Α-5.5.1.α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/13.2.1986
ΘΕΜΑ: 2ο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ: Θετικά
Για την έγκριση του Γ.Π.Σ. Βελβεντού
Για το Συμβούλιο
ο πρόεδρος
ΛΙΑΚΑ - ΧΑΔΙΩ ΒΑΙΑ

Π.4.1.1. Βελβεντού.


...Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		ΦΟΡΕΑΣ	ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
...οτική Τουριστική Επιχείρηση		Δήμος + Δημ. Εταιρείες	Δ.Ε.,ΕΤΕΡΠΣ,Ο.Τ.Α. ν. 1262, 136
...πλαση υφιστάμενων περιοχ. εντός σχεδίου		Δήμος + Δημ. Εταιρείες	Δ.Ε.,ΕΤΕΡΠΣ,ΕΚΤΕ,ΟΤΑ ν.1262,136
...ΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
...τική Οδοποιία στον σημερινό οικ. & ευρύτ. περ.		Δήμος	Δ.Ε., Ο.Τ.Α.
...οδρομήσεις		Δήμος	Δ.Ε., Ο.Τ.Α.
...ρευση		Δήμος	Δ.Ε., Ο.Τ.Α.
...οχέτευση ομβρίων - ακαθάρτων		Δήμος	Δ.Ε. (ν. 1069), Ο.Τ.Α.
...πορρίματα		Δήμος	Δ.Ε. (ν. 1069), Ο.Τ.Α.
...ΓΑ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
...μοτικό Κατάστημα, περιφερειακές υπηρεσίες; ...καιοσύνη		Δήμος	Δ.Ε., Ο.Τ.Α.
...ΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
...θλητισμός - Παιδεία - Πρόνοια - Πράσινο κλπ. ...λειστική		Δήμος & Δημόσιοι Φορείς	Δ.Ε., Ο.Τ.Α.


ΝΟΜΟΣ: ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Οικισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 19[illegible]

	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (81) (κατ.)	ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ha)	ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (βάσει προτ.)	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΩΦΕΛ. ΕΠΙΦ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ($μ^2$/κατ.)	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. + ΤΕΧΝ. ΥΠΟΔ. ($μ^2$/κατ.)	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ. (ΕΠΙΤΡΕΠ.) (κατ/Ha)	ΒΑΘΜΟΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΝΟΤ. (κατ.)	ΑΠΟΜΕΙΝ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ. ΚΑΤΑ ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c΄=c-p
...ΛΟ ...ΣΜΟΥ	3.739	155	0,8	35	(8+27) 35	127	0,23	4.500	0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/13.2.1986
ΘΕΜΑ: 2ο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ: Θετικά
Για την έγκριση του Γ.Π.Σ. Βελβεντού
Για το Συμβούλιο
ο πρόεδρος





ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιοχή Οικισμού προ του 23 χωρίς καθορισμένα όρια (δίνονται άδειες με αυτοψία)
- Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης 1982
- Όρια γειτονιάς
- Μέσος συντελεστής δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα
- Κεντρικές λειτουργίες πόλης
- Αραιοδομημένη περιοχή
- Μη οχλούσα Βιοτεχνία - Βιομηχανία
- Εκπαίδευση
- Πολιτιστικές λειτουργίες / Cultural services
- Τουρισμός - Αναψυχή / Tourism-recreation
- Αθλητισμός
- Αστικό πράσινο - Ελεύθεροι χώροι
- Ιδιαίτερες χρήσεις / Special uses
- Επαρχιακή οδός
- Πρωτεύουσα αρτηρία
- Δευτερεύουσα αρτηρία
- Συλλεκτήριος
- Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών / Public transport installations
- Σταθμός λεωφορείων
- Όριο περιοχής προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας
- Όριο ζώνης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης / Specially financial incentive limit
- Όριο ζώνης περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης / Environment improvement zone limits
- Όριο ζώνης ανάπλασης / Renewal area limits
- Όριο ζώνης ... / Planning control zone limit
- Όριο ζώνης προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων παραδοσιακής κληρονομιάς / Zone limit of architecture heritage
- Όριο αναπτυξιακής ζώνης τουρισμού / Touristic development zone limit

Εγκρίνεται του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βελβεντού του νομού Κοζάνης.—

25 Απριλίου 1986.


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ: 40°15'	1979	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 1.11	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΜΑΡΤΗΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΣΕΡΒΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ
Πλατανορρευμα
1
4
3
2



ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ορια δημων και κοινοτητων
- ΖΟΕ — ορια Ζ.Ο.Ε.
- ορια σχεδιου πολης 1:5000
- ζωνη προστασιας ακτων
- ζωνη προστασιας οικοσυστηματων ειδικου ενδιαφεροντος — 1 λιμνη, 2 ρεματα, 3 δαση
- ζωνη προστασιας υποβαθμισμενων οικοσυστηματων
- ζωνη προστασιας δασων
- ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας
- ζωνη που προτεινεται για ειδικη μελετη
  1. μελετη διαχειρισης
  2. μελετη βοσκοτοπων
  3. μελετη αναδασωσης
  4. αναπτυξιακη μελετη για τουρισμο αναψυχη & ιχθυοκαλλιεργεια

Γ. 32898/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βελβεντού του νομού Κοζάνης.-


25 Απριλίου 1986
Η
Δ/ντης Γ1
Β. ΓΡΥΛΛΗ.


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100 000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ: 40°15′ λ: -1°45′	1969	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25 000	ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΜΑΡΤΗΣ 1985	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ





Ε.Π.Α.
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ.52698/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου επεκτάσεως Βελβεντού του νομού Κοζάνης.

25 Απριλίου 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1979

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ


Π_222 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

1985 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΒΕΛΒΕΝΤΟ
ΠΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ-ΣΕΡΒΙΑ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1979
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π - 2.1.2
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΒΕΡΒΕΝΤΟΣ
Αγ Χριστοφόρος

ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όρια σχεδίου πόλεως 1990
- Δευτερεύον εναέριο δίκτυο επί κυκλικών στύλων
- Υποσταθμοί Δ.Ε.Η
- Υπόγεια τηλεφωνική γραμμή
- Κέντρο τηλεκοινωνιών
- Υπηρεσίες Ο.Τ.Ε.

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

Πρ. Ηλίας

Γ. 32898/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βελβεντού του νομού Κοζάνης.

Απριλίου 1986.
Η Διευθύντρια
Β. Γρυπιώτη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100.000
40°15'
1°45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1979

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Π - 262 - 272

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ



ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

1870
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1385

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Όρια σχεδίου πόλης 1990 Town-plan boundaries 1987
ΑΠ	Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου Skeleton sewers of combined system
	Σημείο εκβολής ομβρίων End of storm sewer outlet
ΑΤ	Συλλεκτήρια τάφρος Intercepting canal
	Όρια περιοχής με δίκτυα ομβρίων Limits of area with storm sewers

Γ-52898/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη κοινότητα Βελβεντού του νομού Κοζάνης.-

25 Απριλίου 1986


Δ/ντής Γ4

Β. Γεννάκη

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ: 40°15' λ: -1°45'	1979	
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	
Π - 232 - 242	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΜΑΡΤΗΣ 1986	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ



ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια σχεδίου πολης 1990
Township boundaries 1967

σημειο υδροληψιας για πυροσβεσης

χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
2- πλατεια
3- γηπεδο

εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
1 σχολειο
4- αθλητικες εγκαταστασεις

χωροι περιθαλψης

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

Γ. 32838/86
Εμφάνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βελβεντού του νομού Κοζάνης.
25 Απριλίου 1986
Η Δ/ντρια
Β. Γρυλλη.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΕ 1:100.000	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ: 40°15' λ: -1°45'	1979	

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Π - 3.1.2 - 3.2 - 3.3


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΜΑΡΤΙΟΣ 1985

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ





ΕΠΑ
82 84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια "Πραγματικης πολης" 1982
Ορια ΖΟΕ
Ορια Σχεδιου πολης 1990
Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου 1982
Περιοχη Οικισμου προ του '23 χωρις καθορισμενα ορια (δινονται αδειες με αυτοψια)
Ορια γειτονιας
Κεντρικες λειτουργιες πολης (Εμπορειο, Διοικηση, Γραφεια κλπ)
Εκπαιδευση
Νηπιαγωγειο — Γυμνασιο
Δημοτικο
Γεωργικη Σχολη — Λυκειο
Περιθαλψη
Υγειονομικος Σταθμος
Προνοια
Παιδικος Σταθμος
Αθλητισμος
Γηπεδα — Πυρηνας Α
Πολιτιστικα
Βιοτεχνια μη οχλουσα Βιομηχανια
Γεωργικη γη — Οριοθετικο πρασινο
Τουρισμος - Αναψυχη — Αστικο πρασινο - Ελευθεροι χωροι
Ιδιαιτερες χρησεις
Φυτωριο — Νεκροταφειο
Επαρχιακη οδος
Πρωτευουσα Αρτηρια
Δευτερευουσα Αρτηρια
Συλλεκτηρια
Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Σταθμος Λεωφορειων
Χωροι σταθμευσης εκτος οδου

Γ. 32888/86
Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της κοινότητας Βελβεντού του νομού Κοζάνης.—
26 Απριλίου 1986

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ = 1:100.000 φ = 40° 15' λ = -1° 45'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 1.2 -1.3.2	ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΜΑΡΤΗΣ 1988	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθ. 396589/601 (2)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Παλ. Φαλήρου στη θέση Κοψαχείλα.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ Δ/ΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εχοντας υπόψη:

1. Το Δ/γμα της 17.7/16.8.1923.

2. Την παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν. 622/77.

3. Το Π. Δ/γμα 443/2.11.83 (ΦΕΚ 165/Α/83).

4. Το Ν. Δ/γμα 1147/72 «περί Διοικήσεως Μείζονος Πρωτευούσης».

5. Την εγκύκλιο με αρ. Λ.7/13.1./17/11.12.72.

6. Το Π. Δ/γμα 910/77 «περί Οργανισμού Υ.Δ.Ε.».

7. Το Ν. 1032/80 περί Υ.Χ.Ο.Π.

8. Το Ν. 1558/85 περί ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

9. Τους Ν. 1232/82 και 1235/82.

10. Την Υπουργική Απόφαση 7524/1151/83 (ΦΕΚ 767/Β/83).

11. Τη με αριθ. 147/85 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλ. Φαλήρου.

12. Τη με αρ. πρωτ. 227/86 γνωμοδότηση του Ν.Σ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στη θέση Κοψαχείλα με

1. Συμπλήρωση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών των Ο.Τ. 417, 414 και 340 την προς την πλευρά της οδού Σωκράτους.

2. Δημιουργία δύο νησίδων πρασίνου στη συμβολή των οδών Σωκράτους, 28ης Οχτωβρίου και Ιπποκράτους.

3. Δημιουργία δύο πεζόδρομων πλάτους 3.00 μ. σε επαφή με τις νησίδες πρασίνου.


4. Μετατόπιση οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 339 κατά 4.00 μ. προς την πλευρά της 28ης Οχτωβρίου όπως φαίνονται και στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Πειραιάς, 29 Απριλίου 1986


Ο Νομάρχης

Α. ΦΟΥΡΑΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ʼΚΟΨΑΧΕΙΛΑ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
Ο.Τ. 413
Ο.Τ. 418
Ο.Τ. 417
Ο.Τ. 414
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ


ΤΩΝ Ο.Τ. 339, 340, 414 κ 417
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
.00






Δ/γμα 18-2-1969 (ΦΕΚ 59 Δ')

Κατά κανόνα	Πρό ΓΟΚ '73	Πρό τής 20-9-69
Ε = 400 μ²	300 μ²	180 μ²
Πρόσ. = 15.00	13.00	10.00
Βαθ. = 25.00	16.00	16.00



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ρυμοτομία έγκεκριμένη
» ύπό κατάρτιση
» προτεινομένη



ΑΘΗΝΑ, 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1985
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(1) Γεωργία Μπαλαδάκη (Μπουμπουλίνας 30 - Καλλιθέα)
(2) Δημήτριος κ' Άννα Κορβέση ('Ανδροκλέους 15-17 - Άγ. Άρτέμιος)
(3) Φωτεινή Ψεαμονιτάκη (Καρνεάδου 20 - Άθήνα)
Νικόλαος Ντάβαρης (Λυσικράτους 2 - Καλλιθέα)
(4)
(5) Άγγελική Φινινή (Άγ. Μελετίου 31 - Άθήνα)
(6)
(7) Λεων. Καραγεωργάκος (Άρτοτίνης 10-12 Παγκράτι)
(8) Δονάτος Νίκου (Άριστοτέλους 12 - Άμφιθέα)
(9)
(10)
(11)
(12) Άγγελική Φινινή (Άγ. Μελετίου 31 - Άθήνα)

Αριθ. Τ.Π. 5672 (3)

Όρια οικισμού Γερακάρι Ν. Ρεθύμνου.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5 του Π.Δ. 181Δ/3.5.85 σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών.

2. Την 740/22.4.85 βεβαίωση παραλαβής της μελέτης των ανοιχτών πόλεων από το Τ.Π. και Π.Ε. Ρεθύμνου.

3. Την 702/7.10.85 απόφαση της κοινότητας Γερακάρι σχετικά με τα όρια του οικισμού Γερακάρι.

4. Την από 17.10.85 εισήγηση του Τ.Π. και Π.Ε. Ρεθύμνου προς το Σ.ΧΟΠ Ρεθύμνου.

5. Το 16/85 πρακτικό του Σ.ΧΟΠ Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

1) Το χαρακτηρισμό του οικισμού Γερακάρι σε αδιάφορο, στάσιμο, διάσπαρτο και μεσαίο.


2) Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Γερακάρι, με τα στοιχεία 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα σε κλ. 1:5000.

3) Η αρτιότητα ορίζεται 800 μ².

Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 1986

Η Νομάρχης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΙΑΛΟΥ



ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Οικισμός Γερακάρι

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο ΟΤΑ

Οριο οικισμού

1,2,3 Ονομασίες

1.- Αγροτικός για Σπήλ. (διασταύρωση)

2.- Διασταύρωση μονοπατιού

3.- Διασταύρωση αγροτικών - μονοπατιού

4.- Παλαιό σχέδιο } Περιμετρικά

5.- Παλαιό σχέδιο

6.- Διασταύρωση αγροτικού Ποταμού (ρέμα

7.- Διασταύρωση αγροτικού μονοπατιού

8.- Διασταύρωση χειμάρρου - μονοπατιών

9.- Διασταύρωση μονοπατιών

10.- Διασταύρωση μονοπατιού με αγροτικό - Συνέχεια αγροτικού μέχρι σημείο (1)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμός σχ. Π-1.1

ΚΛ. 1:5.000

Ημερ.

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ακριβές Φωτοαντίγραφο από το Αρχείο μας

Ρέθυμνο 16-1-86

Αριθ. Τ.Π. 5708 (4)

Όρια οικισμού Κισσού Κάμπος, Ν. Ρεθύμνου.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5 του Π.Δ. 181Δ/3.5.85 σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των ορίων την κατηγοριοποίηση και καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών.

2. Την 740/22.4.85 βεβαίωση παραλαβής της μελέτης των ανοιχτών πόλεων από το Τ.Π. και Π.Ε. Ρεθύμνου.

3. Την 492/6.10.85 απόφαση της κοινότητας Κισσού, σχετικά με τα όρια του οικισμού Κισσού Κάμπος.

4. Την από 17.10.85 εισήγηση του Τ.Π. και Π.Ε. Ρεθύμνου προς το Σ.ΧΟΠ Ρεθύμνου.

5. Το 16/85 πρακτικό του Σ.ΧΟΠ Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

1) Το χαρακτηρισμό του οικισμού Κισσού Κάμπος σε αδιάφορο, στάσιμο, συνεχτικό και μικρό.

2) Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Κισσού Κάμπος με τα στοιχεία 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 όπως φαίνονται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα σε κλ. 1:5000.

3) Η αρτιότητα ορίζεται 1.000 μ^2.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 1986

Η Νομάρχης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΙΑΛΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οικισμος: Κισσού Κάμπος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο ΟΤΑ

Οριο οικισμου

1.2.3 .... Ονομασιες

1. 200 μέτρα από την διακλάδωση προς Κισσό
2. Στροφή δρόμου προς Κισσό
3. Συνέχεια ... μέχρι διακλάδωση με μονοπάτι
4. Διασταύρωση μονοπατιών (ιδιοκτησία Στρατιδάκη ...)
5. Διασταύρωση μονοπατιού με ...
6. Διασταύρωση δρόμου και Χείμαρρου
7. Στροφή δρόμου προς Κεραμέ
8. Συνέχεια δρόμου μέχρι διασταύρωση με μονοπάτια
9. Όριο Ο.Τ.Α μέχρι το χείμαρο

16-1-86

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Αριθμος σχεδιου: Π-1.1

Κλ. 1:5.000

Ημερ.

Υπουργειο Χωροταξιας Οικισμου και Περιβαλλοντος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

